Commune de BAISIEUX

Rénovation du réseau d'eau potable

Rue de la Mairie

Réunion du 02 Février 2024

Chantier de rénovation du réseau d'eau potable

Informations générales

- Maîtrise d'Ouvrage: Noréade WASQUEHAL
  (financement, études)
- Maîtrise d'Œuvre: Noréade Centre de Pecquencourt
  (Suivi des travaux, exploitation des ouvrages)
- Entreprise en charge des travaux: Locatra TP

SIDEN SIAN

Noréade
Les Régies du SIDEN-SIAN

Pourquoi ces travaux ?

- Rénover les réseau et branchements pour limiter les fuites

- Réduire les coupures d'eau imprévues liées aux réparations des fuites

- Préserver la ressource

Nature des travaux

- 670 ml de réseau en DN250
- Rénovation de 60 branchements particuliers


LEGENDE
AEP projeté
AEP à abandonner
AEP existant
ASSAINISSEMENT (MEL)
ELECTRICITE
GAZ
TELECOM
Passage à niveau
Gare
Voie ferrée
Place JB Lebas (RD 93)
Rue de la Mairie (RD 93)
Rue Jules Verne
Rue du Bicentenaire
Rue Louis Delfontaines
Carrefour Market
Allée des Eleuels
Rue des Rosiers
Rue d'Ogimont
Usine Sommer
Raccordement sur la canalisation existante Fonte Ø250
Reprise de l'hydrant existant
Pose d'une plaque pleine sur le Té Ø60 pour abandon de la conduite Ø60 Fonte
Raccordement sur la canalisation existante Fonte Ø100
Raccordement sur la conduite existante PVC Ø125 avec un manchon dissymétrique
Raccordement sur la conduite existante Fonte Ø150
Raccordement sur la conduite existante PVC Ø110
Raccordement sur la conduite existante Fonte Ø250
té/fonte-250mm
rob-vanne 100
bride/emboit-100mm
rob-vanne 150
bride/emboit-150mm
Commune de
BAISIEUX
AEP
lacement de réseau
la Mairie (Phase 2)
PLAN DE SITUATION
Baisieux

Comment ça va se passer ?

- Réalisation d'un constat d'huissier avant le démarrage des travaux
- Réalisation des investigations complémentaires (sondages, marquage/piquetage…) et installation de chantier
- Pose du réseau principal
- Rénovation des branchements jusqu'au compteur existant
- Réalisation des contrôles (compactage, essai de pression , potabilité)
- Raccordements des réseaux existants
- Réfections des voiries et trottoirs

SIDEN SIAN

Noréade
Les Régies du SIDEN-SIAN

Circulation - accès

- Le chantier se déroulera sous route barrée à partir du 05 Février 2024 pour une durée prévisionnelle de 5 mois

- Le passage des Bus interdit, une déviation sera mise en place

- Les accès commerces et riverains seront possibles

- L'accés piéton sera maintenu en permanence

BAISIEUX - Déviation Poids Lourds & Véhicules Légers

Rénovation du réseau d'eau potable rue de la Mairie



Combien ça coûte ?

Montant des travaux: 410 000 € H.T.

financé de la manière suivante:
**Subvention Agence de l'Eau : 14 486 €*
**Noréade : 395 514 €*

SIDEN SIAN

Noréade
Les Régies du SIDEN-SIAN

MERCI

DE VOTRE

ATTENTION